ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023/2018

PROCESSO DE COMPRA Nº 0697/2017-A - PREGÃO ELETRÔNICO – SRP

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na sede do TRT da 15ª Região, localizada na Rua Barão de Jaguara, 901, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, daqui em diante designado meramente TRT, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.773.524/0001-03, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser, portador da Carteira de Identidade RG n.º 18.666.755-3, SSP-SP e do CPF/MF n.º 081.701.148-02, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, por delegação de competência, pelo Ato CPV 183/2016, publicado no DOU, seção 2, de 12/12/2016, pág. 69, em conformidade com o resultado do Processo de Compra n.º 0697/2017-2 – Pregão Eletrônico - SRP, devidamente homologado à fl. 849 do aludido processo, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei n.º 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05 e do Decreto n.º 7.892/13, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento e instalação de racks de parede para os andares do Edifício Sede Administrativa deste E. Tribunal, da empresa abaixo identificada cujo fornecimento foi adjudicado na licitação, conforme descrito no quadro abaixo. As especificações técnicas constantes do Processo de Compra n.º 0697/2017, bem assim os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. Este registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 12, *caput*, do Decreto nº 7.892/2013.

EMPRESA

INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA, com sede na Rua Martinho Diniz, nº 264, Bairro Conj. Hab. Dorival E. Brusch, em Ibiporã/PR, CEP 86200-000, inscrita no CNPJ n.º 13.168.343/0001-01, telefone: (43) 3258-0044, e-mail: licitacao@infocable.com.br, neste ato representada por seu procurador, Sr. **José Alexandre de Almeida**, portador da Carteira de Identidade n.º 6.010.223 – SSP/SC e do CPF n.º 023.641.619-75.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO				
Lote 01				
Item	**Descrição**	**Qtde. (un.)**	**Preço por Unidade (R$)**	**Preço Total (R$)**
1.1	Fornecimento e instalação de racks de parede. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Rack fechado, com abertura para instalação de ventiladores, para informática padrão 19" com altura mínima de 8 U's (Rack Unit) e de no máximo 12 U's. Fabricado em estrutura de aço com porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com chave e segredo. Possuir tampas laterais removíveis com travamento através de fechos lingueta com chave e segredos individuais. E longarinas verticais ajustáveis em profundidade. Deve ter furação para fixação em parede; incluir kit com, no mínimo, 12 conjuntos de porcas gaiola e parafusos; kit de fixação na parede, incluindo parafusos e buchas metálicas para uso em concreto; e kit de ventilação com 2 ventiladores para teto. Atender ao Padrão EIA-310-D. Permitir entrada e saída de cabos pelo teto e pela base do rack. Deverá ser fornecida uma bandeja fixa de 1U (rack unit) padrão 19" com 4	18	750,00	13.500,00

	pontos de fixação. Os Ventiladores instalados no teto do rack, devem possuir: tensão de alimentação de 127 V, 60 Hz; chave liga / desliga; fusível; e cabo de força com plug macho padrão ABNT 14136, 2P+T de 10 amperes; Termostato regulável para acionamento automático dos ventiladores; Dimensão (mm): 120 X 120 X 38. Deve ter profundidade mínima de 50 cm e máxima de 65 cm. A CONTRATADA deverá fixar e instalar o rack e todos seus aparatos no pilar de cada andar do prédio. Possuir PDU (Power Distribution Unit) com 4 tomadas padrão ABNT NBR 14136 2P+T, com suporte para 8 ampéres e cabo de 2,5m com plug padrão ABNT 2P+T. **Marca: NS Telecom/Rack**			

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 13.500,00
VIGÊNCIA DA ATA: 24/05/19

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Campinas, 25 de maio de 2018.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
TRT

INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA
PROCURADOR/FORNECEDOR